

DENİZLİ ÖRNEĞİ

2011'de merkezde

9 ETAP'da
üst yapı uygulaması
yapıldı.



DENİZLİ ÖRNEĞİ



**Ana caddelerde Çelik
lifli SSB Silindirle
Sıkıştırılmış uygulaması,**



**Ara sokaklarda
Poroz beton
uygulaması yapıldı.**

DENİZLİ ÖRNEĞİ

Ara Yollar Uygulanan Kesit özellikleri ve yaklaşık maliyet:

Uygulama	özellik	Kalınlık	Maliyet (TL)
Kilit Parke Taşı	15 tl/m ²	10	15
Poroz Beton	65 tl/m ³	15	9,75
Temel	12 tl/ton	5	1,32
Alt Temel	12 tl/ton	10	2,64
Toplam		45	28,71

Yolda yapılması
gereken kazı
Derinliği :
45 cm

Ara Yollar Esnek kaplama olsaydı Kesit özellikleri ve yaklaşık maliyet:

Uygulama	özellik	Kalınlık	Maliyet
Asfalt kaplama	90 tl/ton	12	25,92
Temel	12 tl/ton	20	5,28
Alt Temel	12 tl/ton	20	5,28
Toplam		52	36,48

Yolda yapılması
gereken kazı
Derinliği :
52 cm

DENİZLİ ÖRNEĞİ

Ana Yollar Uygulanan Kesit özellikleri ve yaklaşık maliyet:

Uygulama	Özellik	Kalınlık	Maliyet
Asfalt aşınma tabakası	90 tl/ton	5	10,8
SSB	18 tl/m ²	15	18
Temel	12 tl/ton	10	2,64
Alt Temel	12 tl/ton	10	2,64
Toplam		40	34,08

Yolda yapılması
gereken kazı
Derinliği :
40 cm

Ana Yollar Esnek kaplama olsaydı Kesit özellikleri ve yaklaşık maliyet:

Uygulama	Özellik	Kalınlık	Maliyet
Asfalt kaplama	90 tl/ton	20	43,2
Temel	12 tl/ton	20	5,28
Alt Temel	12 tl/ton	20	5,28
Toplam		60	53,76

Yolda yapılması
gereken kazı
Derinliği :
60 cm